別記様式第３号

変更契約の調書

工　　事　　名　市道緑町郡山線外　側溝整備工事

当初

施　工　場　所　南陽市　　赤湯　　地内外

請　負　業　社　名　株式会社つかさ興業

工　事　種　別　土木一式

工　事　概　要　市道緑町郡山線　施工延長　L=129.1m

・側溝工　側壁コンクリート　N＝1式　道路用側溝蓋（400用）　N＝243枚　鋼製溝蓋　N＝13枚

・構造物取壊し工　N＝1式　・交通管理工　N＝1式　・安全施設工　N＝1式

市道椚塚中通り線　施工延長　L＝44.5m

・作業土工　N＝1式　・側溝工　防音勾配調整側溝　B300-H300　L＝20.5m

契　約　金　額　　8,690,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工　　期　着工　令和8年6月10日

完成　令和8年10月2日

第1回変更

変　更　年　月　日　令和8年9月24日

変更金額（変更後）　　8,820,900 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間）　完成　令和8年10月2日

変　更　理　由　1．側溝工、構造物取壊し工

No.0～No.2+15.95区間において、既設側溝の蓋掛かりの嵩上げを計画していたが、耐荷重の強度不足が懸念されることから、既設側溝側壁の取壊し及びコンクリートの再打設（有筋）を増工し、安全管理に万全を期したい。

	当初	変更
コンクリート切断	L=－m	L=111.9m （L=111.9m 増）
既設側溝 側壁取壊し	V=－m3	V=1.9m3 （V=1.9m3 増）
コンクリート(18-8-40(高炉B))	V=4.8m3	V=7.0m3 （V=2.2m3 増）
型枠(鉄筋構造物)	A=32.9m2	A=39.3m2 （A=6.3m2 増）
コンクリート削孔	N=664箇所	N=448箇所 （N=216箇所 減）
鉄筋(D13)	G=0.282t	G=0.347t （G=0.065t 増）

2．仮設工

当該路線においては、車両及び歩行者の通行量が少ないこと、重機による作業が少ないことから、工事の注意喚起及び作業範囲のバリケード設置を入念に行うことにより、交通誘導員を減工し変更実施したい。

	当初	変更
交通管理工(交通誘導員B)	N=19名	N=0名 （N=19名 減）

○市道緑町郡山線、市道椚塚中通り線

3．その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。