別記様式第３号

変更契約の調書

工　　事　　名　市道田町菖蒲沢線　側溝整備工事

当初

施　工　場　所　南陽市　　宮内　　地内

請　負　業　社　名　株式会社阿部組

工　事　種　別　土木一式

工　事　概　要　施工延長　L=78.0m
・作業土工　N＝1式
・側溝工　防音側溝　B400-H400　L＝71.0m　防音勾配調整側溝　B400-H500　L＝6.0m
防音側溝蓋（400用）　N＝146枚　鋼製溝蓋（400用）　N＝8枚
・集水桝工　N＝1式　・舗装工　N＝1式

契　約　金　額　7,260,000 円 （消費税及び地方消費税を含む。）

工　　期　着工　令和8年6月25日
完成　令和8年10月29日

第1回変更

変　更　年　月　日　令和8年10月14日

変更金額（変更後）　9,303,800円 （消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間）　完成　令和8年10月29日

変　更　理　由　1.側溝工について
本工事区間沿線住民から冬期間の側溝内への雪投要望があり、協議した結果、雪投箇所に開閉式の鋼製蓋を設置する必要が生じたことから、鋼製蓋(開閉式)を増工したい。

	【当初】	【変更】
・鋼製溝蓋(開閉式 400用-L1000)	N=－枚	→ N=4枚(N=4枚 増)

2.管渠工
舗装版を破砕したところ、舗装下面に湧水が確認されたため、湧水処理として暗渠排水管を増工したい。

	【当初】	【変更】
・暗渠排水管(ポリエチレン管 有孔管 φ100)	L=-m	→ L=8m(L=8m 増)

3.構造物取壊工
現場再調査の結果、既設側溝の取壊し部分の形状が当初設計値より大きかったため、 取壊し数量を増工したい。

	【当初】	【変更】
・構造物取壊工(機械施工)	V=16m3	→ V=24m3(V=8m3 増)

4.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。