

変更契約の調書

工 事 名 市道石田二色根線 側溝整備工事

当初

施 工 場 所 南陽市 二色根 地内

請 負 業 社 名 株式会社石川工務店

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 ◎施工延長：L=144.4m
1. 土工：N=1式 2. 側溝工：L=93m (300～500×300～600)
3. 蓋整備工：L=51m (500用) 4. 舗装工：A=58㎡
5. 撤去工：N=1式 6. 仮設工：N=1式 (交通管理工)

契 約 金 額 10,450,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 着工 令和3年6月22日
完成 令和3年10月29日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和3年9月28日

変 更 金 額 (変 更 後) 11,495,000円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 (履 行 期 間) 完成 令和3年10月29日

変 更 理 由 ○施工内容について
1.アスファルト舗装復旧工について
工事区間の舗装にわだち掘れ及び亀甲クラックが確認され、当初設計のアスファルト舗装復旧範囲では適切な舗装の擦り付けが難しいことから舗装復旧範囲を増工し、舗装の平坦性確保に万全を期したい。

アスファルト舗装復旧工(再生密粒度As13F)：A=29㎡→A=84㎡(A=55㎡増)
舗装版破碎積込：A=43㎡→A=73㎡(A=30㎡増)

2.グレーチングについて
測点No.0～No.2+11.0の既設側溝暗渠化に伴い、暗渠内が確認できるよう点検用の開閉式グレーチング蓋を設置し、今後の維持管理に万全を期したい。

開閉式グレーチング蓋500用：N= 1枚→N=3枚(N=3枚増)

3.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。