

変更契約の調書

工 事 名 南陽市公共下水道 污水管渠工事(第3工区)

当初
工 事 場 所 南陽市 赤湯 地内
請 負 業 者 名 株式会社落合堂建設
工 事 種 別 土木一式工事
工 事 概 要 污水管渠工 管路施設延長 L=167.00m 開削工法

契 約 金 額 28,325,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 令和7年5月14日
完成 令和7年11月20日

第1回変更
変 更 年 月 日 令和7年5月28日
契約金額(変更後)
工 期 完成
変 更 理 由
南陽市財務規則(平成12年規則第8条)別記第1建設工事請負契約約款第38条ただし書中
「令和7年3月31日」を削除する

第2回変更
変 更 年 月 日 令和7年6月23日
契約金額(変更後) 31,276,300円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完成 令和7年11月20日
変 更 理 由

- ①公共污水柵設置に伴う下水道本管新設について
- 令和7年4月10日付、公共污水柵設置申請(南陽市郡山57-1布施宅)について、設置希望時期の兼ね合いから、本工事に増工したい。
 - また、公共污水柵を設置するにあたり、下水道本管を新設する必要があるため、下記内容のとおり増工したい。

【管路番号384】

	【当初】	【変更】
○管渠工(塩ビ管 φ 200mm)	L = - m	L = 11. 00m (L = 11. 00m 増工)
○マンホール工(組立1号)	N = - 基	N = 1基 (N = 1基 増工)
○取付管およびます工	N = - 箇所	N = 1箇所 (N = 1箇所 増工)
○付 帯 工	N = - 式	N = 1式 (N = 1式 増工)
○仮 設 工	N = - 式	N = 1式 (N = 1式 増工)
○運搬費		
仮設材の運搬費	W = 5.9t	W = 9.8t (W = 3.9t 増工)
(軽量鋼矢板、片道運搬距離L = 10km)		

その他、現地に適合した軽微な変更を実施したい。

第3回変更

変 更 年 月 日	令和7年10月20日
契約金額(変更後)	金額の変更なし
工 期 完 成	令和8年3月19日
変 更 理 由	

工期の延長について

本工事において、米沢平野土地改良区管理の第一揚水機導管水路の漏水疑いの調査、不明管確認対応に時間を要した。また、事前調査では確認できなかった既設埋設物(既設1-2-1MH付近シートパイル)の撤去作業に時間を要し、当初予定していた工期に遅延が生じた。上記の影響から本舗装復旧が冬期間になるため、品質の良い舗装を施工できるよう雪解け後に本舗装復旧を行いたい。以上のことから、工期を延長し実施したい。

当初 完成期日	令和7年11月20日
変更 完成期日	令和8年 3月19日