

変更契約の調書

工 事 名 生活排水路整備工事（その2）

当初

施 工 場 所 南陽市 池黒 地内外

請 負 業 社 名 有限会社菊地工業

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 ◎排水路整備工事 総施工延長 $\Sigma L=117.1m$
池黒 施行延長：L=30.8m
排水工：鉄筋コンクリート水路40×50 L=26.8m
落ち蓋式側溝40×50 L=4.0m
蒲生田 施行延長：L=35.1m
排水工：排水パイプ40×50 L=11.8m
勾配調整側溝40×90 L=5.0m
調整コンクリート工：L=18.3m
内原 施行延長：L=51.2m

契 約 金 額 3,135,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期 着工 令和5年12月5日
完成 令和6年3月22日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年3月5日

変 更 金 額（変 更 後） 3,280,200円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期（履 行 期 間） 完成 令和6年3月22日

変 更 理 由

1. 工事全3箇所での水路工の碎石基礎材及び舗装復旧工の碎石路盤材において、当初設計では全量を再生骨材で計上していたが、品不足により近隣圏域では購入調達できない状況下であるため、新材（バージン材）に材質を変更し実施したい。
2. 蒲生田地内工事箇所の水路整備において、次のとおり変更し実施したい。
市道横断区間に勾配調整側溝を設置するにあたり、掘削時に埋設給水管（PPφ40mm）が土被りの浅い箇所（上水道施設管理台帳では位置・深さ共に不詳）で確認されたため、その切廻し工事（延長3m）に要する経費を計上したい。
3. その他、現地に適合するよう軽微な変更をしたい。