

変更契約の調書

工 事 名 市道曾利橋線 側溝整備工事

当初

施 工 場 所 南陽市 漆山 地内

請 負 業 社 名 株式会社大建工業

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 施工延長 L=295.0m
・土工 N=1式
・排水工 鉄筋コンクリート水路300～400×300～400 L=322.0m
・復旧工 N=1式
・撤去工 N=1式
・仮設工 N=1式

契 約 金 額 10,670,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 着工 令和7年8月8日
完成 令和8年2月9日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和7年12月15日

変 更 金 額 (変 更 後) 10,495,100 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 (履 行 期 間) 完成 令和8年2月9日

変 更 理 由 1. 事業内容について
沿線地権者との協議の結果、水路設置高さを上げることとなり、作業量が縮減することから、事業の進捗を図るため、下記のとおり施工区間を増工し実施したい。

	当初	変更
○土工		
切土 堀削(当初分)	V=88.5m ³	V=122.2m ³ (V=33.7m ³ 増)
(増工分)	V=-m ³	V=35.1m ³ (V=35.1m ³ 増)
盛土 埋戻し(当初分)	V=306.2m ³	V=137.5m ³ (V=168.7m ³ 減)
(増工分)	V=-m ³	V=19.9m ³ (V=19.9m ³ 増)
○排水工		
鉄筋コンクリート水路(300×300)	L=295.0m	L=352.4m(L=57.4m増)
○仮設工		
交通誘導員	N=38人	N=16人(N=22人減)

2. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。