

変更契約の調書

工 事 名 国道399号配水管布設替工事

当初

工 事 場 所 南陽市 赤湯 地内
 請 負 業 者 名 有限会社大和設備工業
 工 事 種 別 水道施設工事
 工 事 概 要 配水管布設工 L=189.6m

契 約 金 額 29,590,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
 工 期 着工 令和6年5月27日
 完成 令和6年11月15日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年11月11日
 契 約 金 額 (変 更 後) 34,232,000円 (消費税及び地方消費税を含む。)
 工 期 完成 令和6年11月15日
 変 更 理 由

1 配水管布設工について

起工測量及び試験掘削を実施したところ、設計図面と現地に相違があったことから、配水管の布設延長を変更し処理したい。また市道花見町森前線の既設管接続において法定耐用年数を超えた配水管であることが判明したことから接続箇所を変更し処理したい。

	当 初	変 更
○配水管布設工	L=189.6m	L=200.6m
水道配水用ポリエチレン管φ150	L=185.6m	L=175.5m
水道配水用ポリエチレン管φ100	L= 3.0m	L= 2.5m
水道配水用ポリエチレン管φ 75	L= - m	L= 20.7m
仕切弁	N= 2.0基 (1.0m)	N= 5.0基 (1.9m)

また、既設管や他管理者の占用物件が散見され、それらを避けて配管したことから曲管などの資材を増工し処理したい。

2 給水管布設工について

水道台帳と現地に齟齬があり、市道長岡表町線沿いの住宅1件で水道水が使用できなくなったことから、同市道より分岐を行った。また、鉛製給水管が布設されている住宅もあったことから、量水器までの布設替を実施した。さらに、他所有者の土地に布設された給水管を今後の維持管理などを考慮し、自身の土地に布設替を行った。

以上のことから給水管布設工を増工し処理したい。

	当 初	変 更
○給水管布設工	L= 95.0m	L=144.9m

3 交通整理工について

上記増工により、交通整理工を増工し処理したい。

	当 初	変 更
○交通誘導警備員	N=147人	N=186人

4 その他

現地に適合するように軽微な変更を処理したい