

変更契約の調書

工 事 名	漆山地区農業用ため池廃止工事（内越1、内越2）
当初	
施 工 場 所	南陽市 漆山 地内
請 負 業 社 名	株式会社大建工業
工 事 種 別	土木一式
工 事 概 要	1. 土工：N=1式 2. 放流施設工：L=47.1m 流入水路工 L= 6.0m (BOX-C B1, 200×H1, 500) 放流水路工 L=31.7m (現場打ちCo B1, 200×H800) 減勢工 L= 6.9m (現場打ちCo B1, 200×H2, 220) 取付水路工 L= 2.5m (現場打ちCo B1, 200×H1, 920)
契 約 金 額	17,270,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期	着工 令和6年7月2日 完成 令和6年12月5日
第1回変更	
変 更 年 月 日	令和6年11月15日
変 更 金 額 (変 更 後)	18,548,200 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 (履 行 期 間)	完成 令和6年12月5日
変 更 理 由	下記の理由により変更のうえ実施したい。 1 放流水路工について 令和6年7月26日付け工事打合簿で設計指示した放流水路工について、指示内容のとおり工事の進捗調整のため、施工延長を下記のとおり変更して実施したい。 上記の理由に伴い、土工、付帯工についても変更して実施したい。 当 初 変 更 放流水路工 L=47.1m → L=34.8m RC水路蓋 N=50枚 → N=70枚 2 土工について 令和6年7月26日付け工事打合簿で設計協議した土工について、協議内容のとおり含水による発生土埋戻しが困難のため、仮設盛土の流用土埋戻しを下記のとおり変更して実施したい。 当 初 変 更 切土 V=530m ³ → V=440m ³ 盛土 V=250m ³ (発生土) → V=320m ³ (発生土+流用土) 残土 V=250m ³ (現場処理) → V=380m ³ (場外処理) 3 取水パイプ工について 令和6年9月4日付け工事打合簿で設計指示した取水パイプ工について、指示内容のとおり施設維持管理の軽減のため、既設水路への接続及び放流を下記のとおり変更して実施したい。 当 初 変 更 塩ビ管 VP(φ200)L=52m → VU(φ150)L=15m 開閉設備 バタフライバルブ(φ200)N=1個 → 分水栓(φ150)N=1個 4 仮設工について 令和6年7月26日付け工事打合簿で設計協議した仮設工について、協議内容のとおり湧水によるぬかるみが確認されたため、仮設盛土及び敷鉄板工を下記のとおり変更して実施したい。 当 初 変 更 仮設盛土 V=-m ³ → V=240m ³ (4.0m×3.3m×18.0m) 敷鉄板工 A=-m ² → A=495m ² (1.5m×6.0m×55枚) 5 その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。