

## 変更契約の調書

工 事 名 市道上野新田線外 舗装補修工事

当初

施 工 場 所 南陽市 上野 地内外

請 負 業 社 名 株式会社松田組

工 事 種 別 舗装工事

工 事 概 要 ◎上野新田線外改築事業  $\Sigma L=1,489m$   
舗装工(本線) ・ 切削オーバーレイ工  $A=2,860m^2$   
・ グルーピング工  $A=6,816m^2$   
◎舗装長寿命化事業  $\Sigma L=1,200m$   
○市道上野新田線外  $L=455m$   
○市道酒町線  $L=645m$

契 約 金 額 69,300,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 着工 令和6年9月9日  
完成 令和6年11月29日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年11月15日

変 更 金 額 ( 変 更 後 ) 67,554,300 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 ( 履 行 期 間 ) 完成 令和6年12月27日

変 更 理 由 1.舗装工について  
当初の計画では、切削オーバーレイ工を舗装端部までの全幅を計上していたが、現況舗装の端部に劣化が確認されなかったため、切削オーバーレイ工の幅を見直したい。それに伴いグルーピング工の幅も見直し経費削減に努めたい。

	当初	変更
切削オーバーレイ工(道路改築事業)	$A=2860.0m^2$	$\rightarrow A=2670.0m^2$
グルーピング工(道路改築事業)	$A=6816.0m^2$	$\rightarrow A=6421.0m^2$
切削オーバーレイ工(舗装長寿命化事業)	$A=2410.0m^2$	$\rightarrow A=2220.0m^2$

2.舗装工について  
市道酒町線について、舗装の経過劣化が見受けられたため、表層工を増工して舗装長寿命化に努めたい。

	当初	変更
オーバーレイ工(舗装長寿命化事業)	$A=-$	$\rightarrow A=450.0m^2$

3.工期について  
市道酒町線の表層工を増工するにあたり、施工日数が現在の工期では確保できないため、工期を延長して対応したい。

当初	令和6年9月9日	～	令和6年11月29日
変更	令和6年9月9日	～	令和6年12月27日

4.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。