

変更契約の調書

工 事 名 市道三番縄線 側溝整備工事

当初

施 工 場 所 南陽市 宮内 地内

請 負 業 社 名 有限会社菊地工業

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 施工延長 L=42.6m

1. 排水工：勾配調整側溝 300×300 L=8.0m、勾配調整側溝 300×400 L=18.0m、勾配調整側溝 300×500 L=16.6m

2. 舗装工：N=1式

3. 撤去工：N=1式

4. 仮設工：N=1式

契 約 金 額 3,113,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期 着工 令和6年9月10日

完成 令和6年12月5日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年11月25日

変 更 金 額（変 更 後） 4,346,100 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期（履 行 期 間） 完成 令和6年12月5日

変 更 理 由

1.排水工

・現地再調査の結果、既存の集水桝の天端が側溝を設置する路面より高く、段差が生じていることから、集水桝高さ調整工を実施し、安全を確保したい。

○集水桝高さ調整工 【当初】 【変更】

・集水桝嵩下(1900×1300×200) N=一式 N=1式

・集水桝用鋼製溝蓋 N=一組 N=1組

2.舗装工

・側溝工を設置した結果、当初計画していたアスファルト舗装復旧では擦り付けが合わず排水勾配がとれないことから、アスファルト舗装(オーバーレイ)を増工のうえ路面排水について万全を期したい。

○舗装工 【当初】 【変更】

・表層工(再生密粒度As13F t=50mm) A=47m² A=34m²

・表層工(再生密粒度As13F t=40mm) A= 0m² A=57m²

・オーバーレイ(再生密粒度As13F t=25mm) A= 0m² A=177m²

3.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。