

変更契約の調書

工事名 市道宮内中学校線 向山橋補修工事

当初

施工場所 南陽市 宮内 地内

請負業社名 三浦建設工業株式会社

工事種別 土木一式

工事概要 橋梁補修工事 橋長L=55.36m 幅員W=2.65m
○鋼部材塗装塗替工 N=1式 ○断面補修工 N=1構造物
○ひびわれ補修工 N=1構造物
○橋面防水工 A=120.1㎡ ○舗装工 N=1式
○防護柵補修工 N=1式 ○排水装置工 N=1式
○銘板工 N=1式 ○構造物撤去工 N=1式 ○仮設工 N=1式
○安全費 N=1式 ○技術管理費 N=1式

契約金額 35,860,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工期 着工 令和7年10月16日
完成 令和8年3月26日

第1回変更

変更年月日 令和8年2月10日

変更金額(変更後) 41,438,100 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工期(履行期間) 完成 令和8年3月26日

変更理由

1. 構造物撤去工

鋼部材塗膜分析の結果、溶出試験にて鉛が基準値(0.03mg/L)を超えて検出され、特別管理産業廃棄物に分類されることから、適正な処理を図るため、下記のとおり変更し実施したい。

	当初	変更
溶出試験(六価クロム、鉛)	N=1式	N=一式 (N=1式 減)
溶出試験(重金属7項目)	N=一式	N=1式 (N=1式 増)
サンドブラスト処分費(柵荒正)	W=6061kg	W=0kg (W=6061kg 減)
重金属処分費(ユナイテッド計画(株))	W=-kg	W=6061kg (W=6061kg 増)

2. 仮設工

防護柵補修工の装塗塗替養生について、気温低下が著しく温度管理が困難なことから、雪寒仮囲いを増工し品質管理に万全を期したい。

	当初	変更
雪寒仮囲工	A=-㎡	A=235㎡ (A=235㎡ 増)

3. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。