

変更契約の調書

工 事 名 主要地方道米沢南陽白鷹線配水管布設替工事

当初

工 事 場 所 南陽市 関根 地内
請 負 業 者 名 有限会社大和設備工業
工 事 種 別 水道施設工事
工 事 概 要 配水管布設工 L=373.0m契 約 金 額 31,350,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 令和6年6月18日
完成 令和7年1月10日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和7年1月6日
契 約 金 額 (変 更 後) 32,395,000円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完成 令和7年1月10日
変 更 理 由

1 配水管布設工について

起工測量及び試験掘削を実施したところ、設計図面と現地に相違があったことから、配水管の布設延長を変更し処理したい。(令和6年11月18日付け工事打合せ簿で協議済)

	当 初	変 更
○配水管布設工	L=373.0m	L=379.2m

2 付帯工について

施工区間において、災害復旧(凍上災)によりN5交通相当の舗装構成になっていたことが判明したことから、道路管理者よりN5交通での復旧を指示された。このことから付帯工を増工し処理したい。(令和6年10月4日工事打合簿にて指示済)

	当 初	変 更
○舗装構成	N4交通	N5交通
・土被り	DP=850	DP=1,000

3 週休二日確保工事に係る補正について

週休二日確保工事対象として発注したが、受注者より土曜、祝日を含めて施工するとの協議を受け、承諾した。補正係数を除して積算したことから、請負代金額を減じて処理したい。(令和6年9月30日付け工事打合簿で協議済)

4 その他

現地に適合するように軽微な変更を処理したい