

## 変更契約の調書

工事名 普通河川横道川 河川改修工事

当初

施工場所 南陽市 梨郷 地内

請負業社名 株式会社小林建設

工事種別 土木一式

工事概要 ◎施工延長 L=12.15m  
○管渠工 N=1式 ・小口径泥土圧推進工 φ700 L=10.9m  
○推進立坑工 N=1式 ・ライナープレート方式（発進立坑・到達立坑）  
○地盤改良工 N=1式 ・薬液注入工 N=27本  
○付帯工 N=1式 ・集水柵設置 N=3基  
○仮設工 N=1式

契約金額 32,450,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期 着工 令和7年11月25日  
完成 令和8年3月27日

## 第1回変更

変更年月日 令和8年3月13日

変更金額（変更後） 33,943,800 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間） 完成 令和8年3月27日

変更理由 1.仮設盛土工  
作業ヤードとして仮設盛土を施工するにあたり、直下の既設排水構造物の保護および通水機能の確保のための養生として、大型土のう製作・設置を増工し、対応したい。  
○仮設盛土工 【当初】 【変更】  
・大型土のう製作・設置（バックホウ設置） N= - 袋 N=20袋（N=20袋増）  
・土のう積工（仕拵・積立・撤去） A= - m2 A=5.0m2（A=5.0m2増）

2.水替工  
当初想定以上の掘削底面の湧水に加え、下流側からの逆流により施工箇所が滞水し、作業に支障をきたすことが判明した。施工環境の確保のため、水替工を増工し、対応したい。  
○水替工 【当初】 【変更】  
・ポンプ運転工（2インチ、常時排水） N= - 日 N=35日（N=35日増）  
・ポンプ据付・撤去工（2インチ） N= - 現場 N=1現場（N=1現場増）  
・ポンプ運転工（8インチ、常時排水） N= - 日 N=15日（N=15日増）  
・ポンプ設置・撤去（8インチ） N= - 箇所 N=1箇所（N=1箇所増）

3.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。