

## 変更契約の調書

工 事 名 市道八幡線配水管布設替工事

当初

工 事 場 所 南陽市 赤湯 地内  
 請 負 業 者 名 有限会社大和設備工業  
 工 事 種 別 水道施設工事  
 工 事 概 要 施工延長 L=35.3m

契 約 金 額 4,730,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)  
 工 期 着工 令和6年5月1日  
 完成 令和6年7月31日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年7月22日  
 契約金額(変更後) 6,633,000円 (消費税及び地方消費税を含む。)  
 工 期 完成 令和6年7月31日  
 変 更 理 由

1 配水管布設工について

起工測量及び試験掘削を実施したところ、埋設物(電線共同溝及び横断函渠)が輻輳して配管されていたことから消火栓や枝線への分岐位置を再検討し、配水管布設工を増工し処理したい。また、決軽図書と現場に齟齬があったことから配水管布設工を変更し処理したい。

	当初	変更
○施工延長	L=35.3m	L=39.2m

2 給水管布設工について

使用していない給水管について所有者と協議したところ、今後、使用が見込まれることから給水管を分岐することとした。このことから給水管布設工を増工し処理したい。

	当初	変更
給水管布設工	L= - m	L=17.3m
給水件数	N= - 件	N= 1.0件

3 交通整理工について

配水管布設工において、片側交互通行にて施工することとしたことから、2人体制での交通誘導を実施した。また給水管布設工の増工により下記のとおり変更し処理したい。

	当初	変更
○交通誘導警備員	N=10人	N=15人

4 その他

現地に適合するように軽微な変更を処理したい