

変更契約の調書

工 事 名	市道北町櫛塚線 道路嵩上工事
当初	
施 工 場 所	南陽市 赤湯 地内
請 負 業 社 名	株式会社石川工務店
工 事 種 別	土木一式
工 事 概 要	施工延長 L=40.0m ・土工：N=1式 ・排水工：側溝工（撤去再設置工）L=40m ・付帯工：嵩上げ工、土のう積工 ・舗装工：N=1式 ・撤去工：N=1式 ・仮設工：N=1式
契 約 金 額	3,575,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期	着工 令和6年10月17日 完成 令和7年3月21日

第1回変更

変 更 年 月 日	令和7年3月12日
変 更 金 額（変 更 後）	2,692,800 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期（履 行 期 間）	完成 令和7年3月28日
変 更 理 由	

1. 排水工・付帯工
・施工する現場が冠水区間であり、工事期間内での水位の低下が見込めないことから工法を変更し対応したい。
- | | | |
|-----------------------|--------|--------|
| ○側溝工 | 【当初】 | 【変更】 |
| ・道路用側溝再利用撤去工(500×500) | L=40m | L= - m |
| ・道路用側溝設置工(500×500) | L=40m | L= - m |
| ・道路用側溝側溝設置工(300×300) | L= - m | L=8m |
| ・プレキャスト擁壁設置(H=500) | L= - m | L=22m |
- 付帯工
- | | | |
|--------|------|--------|
| | 【当初】 | 【変更】 |
| ・嵩上げ工 | N=1式 | N= - 式 |
| ・土のう積工 | N=1式 | N= - 式 |
2. 舗装工
・上記の通り冠水状態での舗装の施工は、早期の劣化が懸念されることから舗装工を減工し、敷砂利で供用することし、今後の水位について経過観察することとした。
- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| ○舗装工 | 【当初】 | 【変更】 |
| ・表層工(t=50mm、再生密粒度アスコン20F) | A=181m ² | A= - m ² |
3. 工期の変更について
・現場冠水に伴う上記の工法変更に伴い工期を変更したい。
【当初】令和6年10月17日から令和7年3月21日まで
【変更】令和6年10月17日から令和7年3月28日まで(7日間の増)
4. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。