

変更契約の調書

工 事 名	市道塩釜神社西線外1路線 舗装新設工事
当初	
施 工 場 所	南陽市 砂塚 地内外
請 負 業 社 名	安部建設株式会社
工 事 種 別	土木一式
工 事 概 要	◎施工延長：L=270.0m、塩釜神社西線 W=3.0m ◎施工延長：L=88.5m、池黒3号線 W=3.5m 1.土工：N=1式 2.排水工：N=1式 3.舗装工：A=1,064㎡ 4.仮設工：N=1式（交通管理工）
契 約 金 額	6,930,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期	着工 令和3年4月26日 完成 令和3年6月10日

第1回変更

変 更 年 月 日	令和3年6月3日
変 更 金 額（変 更 後）	7,284,200円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期（履 行 期 間）	完成 令和3年6月10日
変 更 理 由	1. 舗装工（市道塩釜神社西線） 現地調査の結果、No.0～No.6地点において、現況地盤が軟弱である箇所が確認されたため路盤工を変更増工したい。また、本工事路線から田畑への進入路部において、車両進入による路肩の崩落を防ぐため、進入路部の表層工を増工し、路肩の保護に努めたい。 舗装工：路盤工（RC-40）：A=-㎡→A=100㎡（100㎡の増） ：表層工（再生密粒度AS20F）：A=804㎡→A=830㎡（26㎡の増） 2. 排水工（市道池黒3号線） コンクリート蓋設置工事において、現況水路が曲線に敷設されており、設置する蓋間に隙間が生じることから、側溝蓋加工を変更増工し、通行の安全確保に努めたい。 側溝蓋加工（コンクリート切断L=0.5m/枚）：N=-枚→N=29枚（29枚の増） 3. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。