

変更契約の調書

工 事 名

市道法師柳北線 道路改良工事

当初

施 工 場 所

南陽市 法師柳 地内

請 負 業 社 名

株式会社落合堂建設

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

施工延長 L=105.5m
1. 土工：N=1.0式
2. 排水工(側溝工)：L=88.3m(道路用側溝400×500～600)
L=27.6m(勾配調整側溝400×500～700)
L=5.0m(鉄筋コンクリート水路400×500)
集水桝工：N=5.0基 暗渠工：L=3.8m(ボックス500×500)
3. 撤去工：N=1式 4. 仮設工：N=1式

契 約 金 額

10,120,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期

着工 令和6年10月11日
完成 令和7年3月28日

第1回変更

変 更 年 月 日

令和7年3月14日

変 更 金 額 (変 更 後)

10,392,800 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 (履 行 期 間)

完成 令和7年3月28日

変 更 理 由

1.土工について
当初、No.6にあるため池について流用土で埋戻しを行う計画でしたが、流用土の含水比が多く使用が困難なため購入土に変更して対応したい。

	当初	変更
埋戻し(購入土)	V=60.0m ³	V=80.0m ³
埋戻し(流用土)	V=40.0m ³	V=20.0m ³

2.側溝工について
新設集水桝と既設水路との接続について角度調整が困難と判明したため、側溝工を増工して対応したい。

	当初	変更
道路用側溝(400×400)	L=—	L=0.6m
勾配調整側溝(300×500)	L=—	L=3.0m

3.その他
現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。