

変更契約の調書

工事名 市道川樋線 側溝整備工事

当初

施工場所 南陽市 川樋 地内外

請負業社名 株式会社イトウ

工事種別 土木一式

工事概要 側溝整備工事 $\Sigma L=86.2m$
1. 土工：N=1式 2. 排水工：(側溝)L=73m (水路)L=4m (函渠)L=10m (集水柵)N=1基
3. 舗装工：A=235 m^2 4. 撤去工：N=1式 5. 仮設工：N=1式

契約金額 6,325,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工期 着工 令和5年6月14日
完成 令和5年10月31日

第1回変更

変更年月日 令和5年9月6日

変更金額(変更後) 6,773,800円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工期(履行期間) 完成 令和5年10月31日

変更理由

1.排水工(市道川樋線 川樋地内)
現地再調査した結果、既設水路と一体的に整備するため、下記の通り施工延長を変更したい。

	当初	変更
排水工 BOXカルバート500×500	L=10.0m	L=8.0m(L=2.0m減)

2.構造物撤去工(市道川樋線 川樋地内)
現地再調査した結果、側溝設置箇所にヒューム管の埋設が確認されたため、構造物取壊し工を増工し、変更処理したい。

	当初	変更
構造物撤去工 構造物取壊し工	V=0.2 m^3	V=5.0 m^3 (V=4.8 m^3 増)

3.集水柵工(市道川樋線 金山地内)
当初、集水柵については維持管理上の理由から、正方形柵蓋を計上していなかったが、設置する集水柵が車道に接するため、正方形柵蓋を計上し安全に配慮したい。

	当初	変更
集水柵工 正方形柵蓋800×800 t-25	N=-1枚	N=1枚(N=1枚)

4.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。