

変更契約の調書

工 事 名 市道栲塚5号線 配水管布設工事

当初

工 事 場 所	南陽市 栲塚 地内
請 負 業 者 名	安達工業
工 事 種 別	水道施設工事
工 事 概 要	施工延長 L=110.5m

契 約 金 額	8,910,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期	着工 令和7年5月22日
	完成 令和7年9月30日

第1回変更

変 更 年 月 日	令和7年9月19日
契約金額(変更後)	8,336,900円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期	完成 令和7年9月30日
変 更 理 由	

○舗装復旧について

舗装復旧影響範囲の路盤について、当初設計では上層路盤工15cmを入替えする計画をしていたが、現況路盤を確認したところ、路盤材の厚さが15cm以上施されており上層路盤として良好な状態であることから、現況路盤の不陸整正工(補足材3cm)に変更のうえ処理したい。

○給水管布設工について

当該工区については、給水管及び共同管が輻輳しており、当初設計の段階ではどの使用者がどの給水管及び共同管を使用しているのか特定できておらず、工事を進める中でサドル止めをするなどの現地再調査を行い、現地に適合するよう給水資材や接続箇所等について変更のうえ実施したい。

○その他、現地に適合するよう変更し実施したい。